

Gmina Turośl
ul. Jana Pawła II 49
18-525 Turośl
ZPK.271.8.2016

Turośl, dnia 07. 10. 2016 roku

WYJAŚNIENIE NR 1

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy : Przebudowy drogi gminnej Nr 104437 B Łacha - Szablaki – Popiołki – Adamusy
w km 0+000 – 3 + 833,94

Działając na zasadzie art.38 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2015 roku, poz. 2164, ze zmianami) w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy udzielam wyjaśnień do treści SIWZ:

Zapytanie z dnia 06.10 .2016 roku:

PYTANIE Nr 1. Brak pozycji podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr.20 cm pod zjazdami typu II. Prosimy o uzupełnienie.

PYTANIE Nr 2. Brak poz. skropienia bitumem podbudowy z kruszywa łamanego dla jezdni oraz dla zjazdów. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź :

W przedmiarze etap I od km 0+000 do km 0+930,58 dodaje się w dziale nr 9. D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanych pozycję nr 18a:

18a. Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa o grubości 20 cm
-jednostka 100 m² , ilość robót $2*60,00/100=1,20$

w dziale nr 10. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pozycja nr 20 ulega zmianie:

było:

- jednostka 100m² , ilość robót 34,41

po zmianie

-jednostka 100m² , ilość robót $(3440,53*2+2*50,00)/100=69,81$

W przedmiarze etap II od km 0+930,58 do km 3+300 dodaje się w dziale nr 9. D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanych pozycję nr 19a:

19a. Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa o grubości 20 cm
-jednostka 100 m² , ilość robót $4*60,00/100=2,40$

w dziale nr 9. D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych pozycja nr 19 ulega zmianie:

było:

-2-

- jednostka 100m² , ilość robót 121,88

po zmianie

- jednostka 100m² , ilość robót $(2369,42*5,00+(20,16+20,00)*2,50)/100=119,48$

w dziale nr 10. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
pozycja nr 21 ulega zmianie:

było:

- jednostka 100m² , ilość robót 86,63

po zmianie

- jednostka 100m² , ilość robót $(8662,75*2+4*50,00)/100=175,26$

W przedmiarze etap III od km 3+300 do km 3+833,94 w dziale
nr 8. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pozycja nr 13 ulega
zmianie:

było:

- jednostka 100m² , ilość robót 19,31

po zmianie

- jednostka 100m² , ilość robót $(1930,67*2)/100=38,61$

W kosztorysie ofertowym etap I od km 0+000 do km 0+930,58 dodaje się w elemencie
nr 9. D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanych pozycję nr 18a:

18a. Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa o grubości 20 cm

-jednostka 100 m² , ilość 1,20

w elemencie nr 10. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
pozycja nr 20 ulega zmianie:

było:

- jednostka 100m² , ilość 34,41

po zmianie

- jednostka 100m² , ilość 69,81

W kosztorysie ofertowym etap II od km 0+930,58 do km 3+300 dodaje się w elemencie
nr 9. D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanych pozycję nr 19a:

19a. Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa o grubości 20 cm

-jednostka 100 m² , ilość 2,40

w elemencie nr 9. D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych
pozycja nr 19 ulega zmianie:

było:

- jednostka 100m² , ilość 121,88

po zmianie

- jednostka 100m² , ilość 119,48

w elemencie nr 10. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
pozycja nr 21 ulega zmianie:

było:

- jednostka 100m² , ilość 86,63
po zmianie
- jednostka 100m² , ilość 175,26

W kosztorysie ofertowym etap III od km 3+300 do km 3+833,94 w elemencie nr 8. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pozycja nr 13 ulega zmianie:

było:

- jednostka 100m² , ilość 19,31
po zmianie
- jednostka 100m² , ilość 38,61

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy
mgr Piotr Niedbała

1) W załączeniu przedmiar robót i kosztorys ofertowy uwzględniające powyższe wyjaśnienia (ujednolicone).